

00003	SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	720.00	105,410	75.895,20
00004	SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMP ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2,880.00	18,410	53.022,16
00005	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLE PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	200.00	22,530	4.506,00
00006	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	200.00	18,770	3.754,00
00007	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	200.00	17,840	3.568,00
00008	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	HORA	200.00	71,050	14.210,00
00009	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	HORA	200.00	118,290	23.658,00

00010	SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO: Andaime metálico fachadeiro - locação mensa Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem - UNIDADE: m ² xmês.	UNIDADE	600.00	7,780	4.668,00
00011	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS METÁLICOS - SERVIÇOS DE JATEAMENTO JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO	METRO QUADRADO	18,000.00	27,300	491.400,00
00012	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS METÁLICOS - SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRIMER APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	METRO QUADRADO	24,000.00	10,720	257.280,00
00013	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS METÁLICOS - SERVIÇOS DE PINTURA TINTA EPÓXI Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi bicomponente de alta espessura.	METRO QUADRADO	12,000.00	48,870	586.440,00
00014	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS METÁLICOS - SERVIÇOS DE PINTURA TINTA Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epóxi com laudo de potabilidade.	METRO QUADRADO	12,000.00	50,370	604.440,00
00015	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO: Retirada de pintura (c/ escova Retirada de pintura (c/ escova de aço)	METRO QUADRADO	5,000.00	5,990	29.950,00
00016	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF_06/2014	METRO QUADRADO	6,300.00	2,220	13.986,00
00017	SERVIÇOS DE PINTURA EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA CO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	METRO QUADRADO	6,300.00	15,530	97.839,00
00018	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESMOBILIZAÇÃO: PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS C PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	150.00	22,530	3.379,50