

203	SINAPI 73734/001	23576-8	Piso em taco 7x21 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)	M²	3.119	75,38	26,69%	R\$ 95,50	R\$ 297.864,50
204	SEDOP 130507	23534-2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M²	20.162	18,94	26,69%	R\$ 24,00	R\$ 483.888,00
205	SEDOP 130110	23535-0	Camada regularizadora no traço 1:4	M²	30.432	11,13	26,69%	R\$ 14,10	R\$ 429.091,20
206	SEDOP 131026	23536-9	Cerâmica antiderrapante	M²	25.616	30,78	26,69%	R\$ 39,00	R\$ 999.024,00
207	SEDOP	23537-7	Cimentado liso c/ junta plástica	M²	20.828	19,73	26,69%	R\$ 25,00	R\$ 520.700,00
208	SINAPI 94990	23538-5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016	M³	11.417	131,03	26,69%	R\$ 166,00	R\$ 1.895.222,00
209	SEDOP	23539-3	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora	M²	20.353	38,28	26,69%	R\$ 48,50	R\$ 987.120,50
210	SEDOP 130728	23541-5	Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	M²	6.230	39,47	26,69%	R\$ 50,00	R\$ 311.500,00
211	SEDOP 120734	23543-1	Soleira e peitoril – granito preto – e=2cm	M²	2.895	142,08	26,69%	R\$ 180,00	R\$ 521.100,00
212	SEDOP 120733	23558-0	Soleira e peitoril – granito (preto) c/ rebaixo – e=3cm	M²	2.763	181,55	26,69%	R\$ 230,00	R\$ 635.490,00
TOTAL DO GRUPO 10									R\$ 11.984.923,20
GRUPO 11									
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS									
213	SINAPI 89173	23312-9	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	M²	19.940	16,58	26,69%	R\$ 21,00	R\$ 418.740,00
214	SINAPI 87530	23578-4	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, em faces internas de parede, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	23.231	18,15	26,69%	R\$ 23,00	R\$ 534.313,00
215	SEDOP 110644	23544-0	Revestimento cerâmico padrão médio	M²	31.043	35,52	26,69%	R\$ 45,00	R\$ 1.396.935,00
216	SEDOP 110826	23545-8	Grampeamento de parede	M	4.297	16,58	26,69%	R\$ 21,00	R\$ 90.237,00
217	SINAPI 87878	23315-3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual af_06/2014	M²	30.730	1,97	26,69%	R\$ 2,50	R\$ 76.825,00
218	SEDOP 111291	23632-2	Pastilha de porcelana 5x5cm – Padrão Médio	M²	6.843	102,53	26,69%	R\$ 129,90	R\$ 888.905,70
TOTAL DO GRUPO 11									R\$ 3.405.955,70

VALOR TOTAL DA ATA R\$ 111.655.278,57

GRUPOS FRACASSADOS: G-05, G-08 E G-12.

Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Belém/PA, 04 de março de 2021.

JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

SECRETÁRIA ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA

Protocolo: 633853